



ACABAMENTOS

- Piso:**
- Retirada de piso cerâmico existente
Regularização de contra piso para assentamento cerâmico
Assentamento de placas cerâmicas não esmaltadas 240 x 116 x 9 mm
 - Retirada de piso cerâmico existente
Elevação do nível do piso + 17 cm.
Regularização de contra piso para assentamento cerâmico
Assentamento de placas cerâmicas não esmaltadas 240 x 116 x 9 mm
Assentamento de rodapé cerâmico similar ao piso.
 - Retirada de piso cerâmico existente
Regularização de contra piso para assentamento cerâmico
Assentamento de piso cerâmico
 - Manutenção e reforma do piso existente
Substituição das peças trincadas, quebradas e que estejam faltando.
Limpeza de piso com jato de alta pressão
 - Manutenção do piso cerâmico em boas condições
 - Manutenção do assoalho
 - Reforma do assoalho (retirada e substituição dos barrotes comprometidos
substituição de tabuas encanoadas, lixamento e aplicação de sinteko)
 - Retirada e substituição de piso cimentado/ Pintura de piso
 - Execução de piso cimentado/ Pintura de piso
 - Pintura de piso
- Parede:**
- Manutenção dos azulejos 15 x 15 cm.
Substituição dos azulejos trincados, quebrados e que estejam faltando
Retirada dos azulejos para reparo das fissuras nas paredes e instalação de azulejos similares aos existentes.
 - Manutenção dos azulejos 15 x 15 cm.
Substituição dos azulejos trincados, quebrados e que estejam faltando
 - Pintura das paredes com tinta PVA acrílica
 - Retirada de azulejo 15 x 15 cm de todas as paredes do cômodo.
Retirada e substituição da tubulação hidráulica, registros, louças e metais
Regularização das paredes para assentamento de revest. cerâmico.
Assentamento de revestimento cerâmico na cor branca.
- Forro:**
- Pintura do forro com tinta PVA acrílica

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO
J1	Janela com veneziana de enrolar	1,60	2,00	0,90	22 unid.	reformular
J2	Janela basculante de ferro com vidro	1,60	1,90	0,90	02 unid.	existente
J3	Vão com tijolos de vidro	3,00	0,40	2,10	01 unid.	existente
J4	Janela basculante de ferro com vidro	2,20	1,20	1,40	01 unid.	existente
J5	Janela basculante de ferro com vidro	1,20	1,20	1,40	01 unid.	existente
J6	Janela basculante de ferro com vidro	1,00	1,20	1,40	14 unid.	existente
J7	Janela máxima vidro temperado 8 mm	2,80	2,20	0,60	04 unid.	existente
J8	Janela de vidro temperado 10 mm 2 folhas c/ bandeira fixa	2,80	2,20	0,60	04 unid.	instalar
P1	Porta de Entrada 4 folhas / 2 folhas fixas	3,00	2,80	----	01 unid.	instalar
P2	Porta de 4 folhas de abrir de madeira	3,00	2,80	----	04 unid.	existente
P3	Porta de abrir de madeira	0,80	2,10	----	11 unid.	existente
P4	Batente de passagem	0,90	2,10	----	08 unid.	existente
P5	Porta de abrir de madeira	0,90	2,10	----	03 unid.	substituir
P6	Porta de 2 folhas de abrir de madeira	1,40	2,10	----	01 unid.	existente
P7	Porta de abrir de ferro	0,80	2,10	----	01 unid.	existente
P8	Porta de abrir de madeira	0,60	2,10	----	05 unid.	substituir batentes
P9	Batente de passagem	1,40	2,10	----	01 unid.	existente
P10	Porta de vidro temperado 10 mm 4 folhas c/ bandeira fixa	3,74	3,15	----	01 unid.	instalar
P11	Porta de madeira com vidro 4 folhas de correr	6,00	2,80	----	02 unid.	existente
P12	Porta de ferro 2 folhas	1,20	1,80	----	01 unid.	substituir

LEGENDA

—	EXISTENTE
—	DEMOLIR
—	CONSTRUIR



MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU
Local: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 - CHÁCARA DR. LOPES
Referência: PLANTA BAIXA / FACHADA / IMPLANTAÇÃO

ÁREAS	
casa	772,00 m²
cobertura da casa	1084,00 m²

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

ESCALA	DATA
INDICADA	outubro/2020
DESENHO	ARQUIVO
SILVIO CESAR GUARNIERI – ARQUITETO Secretaria de projetos	

FOLHA

01/04

