



PLANTA BAIXA
escala indicada

LEGENDA		
SÍMBOLO	TIPO DA LUMINÁRIA	QUANTIDADE
	instalação de dutos 3/4" enterrados e fiação de 2,5 mm²	204,81m de eletroduto e 755,43m de cabo externo 93,89m de eletroduto e 301,703m de cabo interno
	instalação de postes de iluminação com altura 2.00 m com uma luminária	10 unidades
	instalação de postes de iluminação com altura 7.00 m com 4 luminárias	2 unidades
	trilho eletrificado com 2 metros e 2 spots lampada par 20	30 unidades
	spots de sobrepor lâmpada par 20	21 unidades
	caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	13 unidades
	luminária existente	
	retirada de luminária	
	instalação de luminária tipo spot embutido	6 unidades
	instalação de interruptor simples 1 tecla embutido	4 unidades
	instalação de interruptor simples 2 teclas embutido	6 unidades



MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU
Local: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 - CHÁCARA DR. LOPES
Referência: PROJETO ELÉTRICO / LUMINOTÉCNICO

ÁREAS
casa 772,00 m²
cobertura da casa 1084,00 m²

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

ESCALA 1:200	DATA outubro/2020
DESENHO SILVIO CESAR GUARNIERI – ARQUITETO Secretaria de projetos	ARQUIVO